









Заказчик: ХК Авангард

Флагманский магазин ХК Авангард

Спецификация Торгового оборудования

№	Наименование	Материал	Размеры	Кол-во	Вид	Монтаж
1	Кассовый блок на 6 мест	МДФ 16мм покраска RAL 9011, металл профиль 25x25, ПВХ сетка\ цв.черный кассовый блок из 7 секций - а тумба-стол с 3 ящиками н 950x900x650-1шт - в тумба-стол с 3 ящиками н 950x750x650-1шт - с кассовый стол\на 2 кассы, 2 ящика, 2 полки съёмные, - гнутая накладка h1100 1200x250 - 3шт. (труба 25x25, сетка пвх, холодный свет(с выключателем))	h1100мм/900мм x7400мм x700мм	1		требуется
2	Тумба закассовая	корпус и фасады дверей мдф 16мм, покраска \цв. черный RAL 9011, 3 ящика, пуш-ап система, полка лмдф черный цв.16мм	h900x1200x600мм	4		требуется
3	Стойка с корзинами	корпус мдф 16мм, покраска цв.черный RAL 9011, корзина -стенки ПВЛ в профиле 20x20, цв.черный RAL 9011, внизу ящик из прозрачного оргстекла 6мм	h900 x1200 x 600мм	4		Не требуется
4	Локер секция развески	металл труба 25x25, ПВХ+труба 20x20, окантовка уголок 10x10мм, фриз ПВХ, цв. черный RAL 9011	h2600 x1250 x400мм	11		требуется
5	Витрина пристенная в каркасе локера	мдф 16мм, покраска, цв. черный RAL 9011, полки стекло 6мм, дверцы стекло+замок, накопитель с ящиками с замком общим, задняя стенка плексиглас с подсветкой свд, фриз, свет свд белый, подсветка в витрине + во фризе- 2 светильника	h2300 x960 x 350мм	1		требуется
6	Секция с панелями ПВХ	секция 1450x600-3шт- ПВХ +труба 20x20, металл труба25x25(боковые 2 шт), стойки перфорированные 2х сторонние 4 шт (труба 30x30мм), подиум двойной МДФ16мм покраска\цв.черный RAL 9011	h1450 x 2250x600 мм	1		требуется
7	Секция с панелями ПВХ центр дуга	h2400x400 секции с ПВХ -3шт, стойки н3200 с креплением верх\низ, металлическая труба 25x25мм, внутри 20x20мм, дл.1200мм. 2 уровня развески, труба 40x10мм, нижняя часть h270мм, сетка ПВХ RAL 9011	h2400мм x3600мм	2		требуется
8	Секция с панелями ПВХ центр\декор	металлическая труба 25x25мм, ПВХ+ труба 20x20мм, стойки h3200мм с креплением верх\низ RAL 9011	h2400мм x1000 мм	1		требуется
9	Фриз	металлическая труба 25x25 ПВХ фриз, металл гнутая труба под подсветку- свд белый свет\металл цв.черный\полоса светодиодная 3 линейки, свет-1 диам 6м, 2- диам 4,3м, 3- диам, 2,2м RAL 9011	h200мм диам 2400 мм	1		требуется
10	фанера 30мм, тонировка, каркас из 2х частей(вокруг колонны) труба гнутая, h2500мм макс.диаметр 1200 мм труба 25x25мм труба 40x10мм полоса 25x3мм подиум мдф 16мм, покраска черный цв. RAL 9011 h150 диаметр 450мм шир. 200мм, резина на торец подиума	h2500мм диам 1200 мм	2		требуется	
11	Подиум круглый	МДФ 16мм покраска\цв. черный RAL 9011, белый RAL9001, красный RAL 3000, подсветка свд	а)h370мм в)h270мм с)h170мм диаметр 1400 мм	1		требуется
12	Подиум круглый	МДФ 12 мм покраска\цв. черный с графикой RAL 9011	h250мм диам. 900мм	6		Не требуется
13	Панель за кассой /закрыть Пожарный Кран	металл труба 25x25 ПВХ + труба 20x20 RAL 9011	1400 x800 мм	1		требуется
14	Секция сетка с зеркалом	металл труба 25x25 ПВХ+труба 20x 20, мдф 10мм RAL 9011, зеркало защеп-крепление	h2600 x 960 мм	1		требуется
15	Стол экспозиционный большой	металл труба 25x25 ПВХ, RAL 9011	h700 x 1300 x 700 мм	1		Не требуется

16	Стол экспозиционный малый	металл труба 25x25 ПВЛ, RAL 9011	h550 x 1100 x 600 мм	1		Не требуется
17	Стол сервисный	МДФ 16мм покраска, цв.черный RAL 9011, стекло, подсветка, тумбы с ящиками, резипол на раб.столе, 1 касса, 1 витрина, 1 рабочий стол, 1 откидной стол RAL 9011	h1200мм\ 900мм 3540x3750 глуб. 950 мм	1		требуется
18	Стол для термопресса	МДФ 16мм покраска, цв.черный RAL 9011, тумбы с ящиками, резипол на столешнице, обноска уголок мет.15x20 RAL 9011	h900 x 1900 x 900 мм	1		требуется
19	Локер поворотный	металл труба 25x25, ПВЛ+труба 20x20, окантовка уголок 10x10, фриз ПВЛ \цв.черный RAL 9011, поворотная центральная часть. Блок из 6 локеров с общей бок. стенкой	h2600 x 4200 x 630 мм	2		требуется
20	Зеркало между локеров	металл труба 25x25 ПВЛ+труба 20x 20, мдф 10мм RAL 9011, зеркало, зацеп-крепление	h2600 x 425 мм	1		требуется
21	Островная секция с ПВЛ сеткой, двойная, 2х сторонняя	ПВЛ сетка, металлические перфорированные стойки 30x30, опоры 2шт., RAL 9011	h1450x1230x630 мм	2		Не требуется
22	Островная секция 2х сторонняя, двойная	металлические перфорированные стойки 30x30, опоры 2шт, RAL 9011	h1450x1230x630 мм	10		Не требуется
23	Островная секция, одинарная	металлические перфорированные стойки, опоры 2шт, RAL 9011	h1450x630x630 мм	2		Не требуется
24	Зеркало на колонну	зеркало \крепление на клей.	h2500x650\100мм от пола	4		требуется
25	Примерочные	зеркало \крепление на клей, крючки на стену, штанга дл.1250	h2400x900 мм	6		требуется
26	Ключики-люстра	ключики- подвесы, фанера, тонировка, подвес-трос, крепление, не менее 30 ключек, металлическая конструкция для крепления	h1800x300 мм размер ключики	1 (один) комплект		требуется
27	Полка крепление на кронштейн (П-образный 50 мм без выноса)	Металлическая труба 25x25 мм, ПВЛ сетка	600мм x 300 мм	30		требуется
28	Кронштейн для фронтальной развески 300мм	Металлический кронштейн прямой с креплением на П-образные кронштейны пристенного и островного оборудования 40x10мм	300мм	160		требуется
29	Кронштейн Бар\перекладина	Металл, Ral 9017 крепление в стойки 25x25мм	50мм x 600мм	230		требуется
30	П-образный кронштейн для боковой развески	Металл, Ral 9017 крепление в стойки 25x25мм	300мм x 600 мм	70		требуется
31	Крючок аксессуарный 300мм	Металл, Ral 9017 крепление на перекладину 6мм	300мм x 6мм	400		требуется
32	Крючок аксессуарный 200мм	Металл, Ral 9017 крепление на перекладину 6мм	200мм x 6мм	100		требуется
33	Кронштейн для шапок/бейсболок	Металл, Ral 9017 крепление на перекладину 6мм	диам 100мм	36		требуется
34	Корзина для мелочей	Металл, Ral 9017 крепление на перекладину 4мм	600 мм x 300 мм	10		требуется
35	Полка Лмдф	МДФ Ral 9017 крепление в стойки 16мм 9011	600 мм x 300 мм	50		требуется
36	Кронштейн для бейсболок(полка)	Металл, Ral 9017 крепление на перекладину	286мм x 220 мм	25		требуется
Место поставки		г.Омск, ул. Лукашевича 35, "G-Drive Арена"				
Срок поставки		Изготовление, поставка, сборка, монтаж и установка товара – не позднее 24.08.2022 г. (в случае отсутствия готовности Объекта, порядок выполнения работ по сборке и монтажу оговаривается сторонами дополнительно).				
Условия оплаты		Предоплата в размере 50 % цены договора в течение 10 (десяти) банковских дней с даты заключения договора. Окончательный расчёт в течение 10 (десяти) банковских дней после установки товара и подписания Заказчиком УПД/Акта сдачи-приемки работ.				
Период фиксации цен		Цены, указанные в коммерческом предложении, фиксируются и не подлежат изменению в течение всего срока действия договора.				
Гарантийный срок		Срок предоставления гарантии качества на товар – не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания товарной накладной или УПД. Устранение всех недостатков и дефектов, выявленных в течение гарантийного периода - в срок, не превышающий 14 (четырнадцать) рабочих дней с момента извещения Стороной договора. Общий срок гарантийного периода на выполненные работы составляет не менее 12 месяцев с момента приемки работ.				
Руководитель подразделения Заказчика:		 / Е.А.Шкиль				
Исполнитель		 / Э.К. Кербер				